

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

2. ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,235 ม.
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา กว้าง 7.00 ม. ยาว 1,235 ม. หน้า 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,645 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา กว้าง 7.00 ม. ยาว 265 ม. หน้า 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,855 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ช้างกลาง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบอบต.ช้างกลางกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,712,873.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อิระพล บรรณราช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐชา ล่องจำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สรายุทธ์ ควรรำพึง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,940.000	3.81	18,821.40	1.3792	5.25	25,958.47
2	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,964.000	47.37	140,404.68	1.3792	65.33	193,646.13
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	914.000	237.46	217,038.44	1.3792	327.50	299,339.41
4	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	888.000	603.59	535,987.92	1.3792	832.47	739,234.53

ธีระพล บรรณราช

28 กันยายน 2564 15:03:37

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอลำทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	247.000	748.77	184,946.19	1.3792	1,032.70	255,077.78
6	3.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	22.000	247.72	5,449.84	1.3792	341.65	7,516.41
7	3.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,470.000	70.34	173,739.80	1.3792	97.01	239,621.93
8	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	244.000	160.62	39,191.28	1.3792	221.52	54,052.61

ธีระพล บรรณราช

28 กันยายน 2564 15:03:37

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Paverment) หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 3.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	2,470.000	436.01	1,076,944.70	1.3792	601.34	1,485,322.13
10	3.3.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	10,500.000	15.40	161,700.00	1.3792	21.23	223,016.64
11	3.4 งานชั้นผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	10,500.000	310.13	3,256,365.00	1.3792	427.73	4,491,178.60
12	4.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)) 4.2 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	ตร.ม.	580.000	260.00	150,800.00	1.3792	358.59	207,983.36
13	4.2.1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) + บ้าย บ-1	EACH	1.000	21,100.00	21,100.00	1.3792	29,101.12	29,101.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอลำทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขางกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลขางกลาง

[illegible]

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง



(ณัฐชา สองจำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีระพล บรรณราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สรายุทธ์ ควรรำพึง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จีระพล บรรณราช

28 กันยายน 2564